

## Подготовка оснований, не подходящих для непосредственного приклеивания пробковых покрытий по DIN 18365

основания	ПОДГОТОВКА	Подготовительные работы	Грунтовка Разбавление	Время высыхания	Приклеивание армирующего слоя/ Разъединение		Армирование/ Разъединение	Грунтовка Разбавление	Время высыхания	Шпатлевка
Цементная стяжка (СТ), бетонный пол		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	D 3035 или D 3040 1:2 с водой	по достижении прочности для хождения						
Кальций-сульфатная стяжка (СА)		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	D 3035 или D 3040 1:2 с водой	ок. 2-4 часа						
Магнезиальная стяжка (МА)		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	PU 280 PU 235 MS 325	ок. 1 час ок. 4-6 часа ок. 3-4 часа			D 3045		ок. 1 час	Z 615 Z 630 Z 635 Z 675 Z 680 Z 715
Стяжка из литого асфальта (АС)		Уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	D 3035 или D 3040 1:1 с водой или D 3045	ок. 1 час						
Терраццо, плитка		тщательно очистить с помощью R 4515, RS 5935 или RS 5945	D 3035 или D 3040 1:1 с водой или D 3045	ок. 1 час						
Гипсоволоконные плиты		Уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	D 3035 или D 3040 1:2 с водой	ок. 2-4 часа						Z 615 Z 670
Старые остатки клея на основании, соответствующем нормам, в том числе водорастворимые		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	PU 280 PU 235 MS 325	ок. 1 час ок. 4-6 часа ок. 3-4 часа						
Цементная стяжка (СТ) с избыточной остаточной влажностью до 4 CM% без отопления, до 3 CM% с отоплением Бетонный пол с избыточной остаточной влажностью до 7 вес%		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	PU 280 2-кратное нанесение PU 235 2-кратное нанесение	ок. 1 час в зависимости от нанесения ок. 4-6 часа в зависимости от нанесения			D 3045		ок. 1 час	Z 615 Z 630 Z 635 Z 675 Z 680 Z 715
Цементная стяжка (СТ) с избыточной остаточной влажностью до 4 CM% без отопления, до 3 CM% с отоплением Бетонный пол с избыточной остаточной влажностью до 6 вес%		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	MS 325	ок. 3-4 часа						
Цементная стяжка (СТ), бетонный пол с недостаточной прочностью поверхности		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	PU 280 *1 PU 235 *1 MS 325 *1	ок. 1 час ок. 4-6 часа ок. 3-4 часа						
Цементная стяжка (СТ) с избыточной остаточной влажностью до 4 CM% без отопления, до 3 CM% с отоплением		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	D 3080 1:1 с водой разбавленный затем D 3080 неразбавленный	мин. 30 минут мин. 120 минут						Z 615 Z 630 Z 635 Z 675 Z 715
Цементная стяжка (СТ), бетонный пол, кальций-сульфатная стяжка (СА), магнезиальная стяжка (МА) или стяжка из литого асфальта (АС) с достаточной несущей способностью, но с трещинами или неравномерная (площадки различных стяжек)		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	PU 280 PU 235 MS 325	ок. 1 час ок. 4-6 часа ок. 3-4 часа	MS 230 MS 240 MS 260 MS 290 PU 210	PU 223 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 220 *E	EM 140 *1 RP 104 *1 RP 109 *1 RP 115 *1			Z 615 Z 630 Z 670
Ранее уложенные покрытия, стационарно Z 670 только плитка, деревянные настилы, линолеум, паркет		Плитку тщательно очистить с помощью R 4515, полностью отшлифовать дерево и гладкие напольные покрытия RS 5935 или RS 5945			MS 230 MS 240 MS 260 MS 290 PU 210	PU 223 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 220 *E	EM 140 RP 104 RP 109 RP 115			Z 615 Z 630 Z 670

Климат в помещении должен удовлетворять требованиям DIN 18365. Все рекомендации относятся также к укладке покрытий на обогреваемую стяжку. При всех работах по укладке необходимо соблюдать действующие нормы и технические паспорта.

Пожалуйста, учтите:

\*1 В зависимости от прочности основания, в случае сомнения проконсультируйтесь с экспертом

\*E Все представленные продукты с низкой эмиссией, с исключением \*E